

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU PRO RODIČE
Mateřská škola Francouzská 1180, 742 21 Kopřivnice
D.1.4.h - Elektronické komunikace

SLP										
V jednotkových cenách bude zahrnuto následující										
		Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti.								
		Veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítě, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště, apod.								
		Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa, ...).								
		Součástí jednotkových cen bude i dokumentace skutečného stavu včetně nutných zaměření.								
		Příplatky za stíženou montáž kabelových tras a prvků.								
		Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak).								
		Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.								
		Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu, lešení, atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách.								
		Položky jsou za dodávku (materiál, výrobu a dopravu) a montáž, není-li uvedeno jinak.								
		Pokud se v názvech objevují konkrétní typy či odkazy na výrobky, pak jsou uvedeny pouze jako referenční a lze je zaměnit za výrobky obdobné se stejnými či lepšími vlastnostmi.								
Číslo položky	ÚRS	Popis	Výměra	Jednotka	Dodávka/ks	Dodávka celkem	Montáž/ks	Montáž celkem	Dodávka a montáž /ks	Celkem
1		EACS								
2		Řídicí jednotka: Nástěnný multimediální terminál s dotykovou obrazovkou. Displej 8,9" kapacitní dotykový CPU čtyř jádrový, pracovní frekvence 1,4GHz Systém WIN 10/ Android Chlazení pasivní Paměť 2GB Kapacita úložiště 32GB Rozhraní: 1x Micro SD, 2x USB, 1x HDMI, 1x LAN včetně SW dle popisu v TZ	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3		Převodník USB/ 4x RS485	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4		Ovládací relé na RS485	4,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5		Pomocné ovládací relé s časovačem pro napojení ovládacího výstupu stávajícího komunikátoru	2,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6		Čtečka otisku prstu se čtečkou RFID karet/čipů, venkovní provedení, IP65	4,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7		Stříška pro čtečku karet	4,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8		Bezkontaktní RFID čip	10,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9		USB kabel 3m	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10		Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m šedý non-srag-proof	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11		Patch kabel CAT6 UTP PVC 2m šedý non-srag-proof	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12		Rozvodnice na omítku 300x300x210 s montážní deskou, 1x DIN lišta, 30x řadová svorka, kabelové průchodky	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13		Spinaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy a odpojovačem	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14		Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let, VdS	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15		Elektrický otvírač 12V/230mA, stav. stříška	2,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
16	220260045	Instalační krabice na omítku 80 x 80 x 52 mm	4,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17		Datová zásuvka na omítku 1x RJ45 cat 6, nestíněná	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18		Desktop switch 5x 10/100/1000MB, Kapacita přepínání 10Gbps, Výkon přeposílání (velikost balení 64 bytů):7.4 Mpps, Charakteristiky Auto-uplink (auto MDI/MDI-X),fronta s váženou cyklickou obsluhou, Quality of Service (QoS),bez ventilátoru,Energy Efficient Ethernet, Vyhovující standardům IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az Napájení DC 12 V 1 A	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19		jistič B10/1, 10kA	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20										
21		Trasy SLP								0,00 Kč
22	220280221	SSKFH-R 4x2x0,8 (PraflaCom) B2caS1d0	80,00	m		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
23	220280221	CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	50,00	m		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
24	741122211	PraflaSafe X 2x1,5, B2caS1d0	150,00	m		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
25	741122211	PraflaSafe X 2x2,5, B2caS1d0	6,00	m		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26	741122211	PraflaSafe X 3x1,5, B2caS1d0	25,00	m		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
27	741122211	V03VH-H 2x1	8,00	m		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
28	741122211	Vodič PraflaSafe 1x6mm2, B2caS1d0	25,00	m		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
29	210021071	Příchytka pro kabel vč. kotvy	100,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
30	741110041	Trubka ohebná d20 vč. spojek, příchytka a kotvení	12,00	m		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU PRO RODIČE									
Mateřská škola Francouzská 1180, 742 21 Kopřivnice									
D.1.4.h - Elektronické komunikace									
31	741110511	Lišta HF - LHD 20x20 HF, bezhalogenová, vč. koncovek, rohů, kotevního materiálu.	50,00	m		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
32	741110511	Lišta HF - LHD 40x20 HF, bezhalogenová, vč. koncovek, rohů, kotevního materiálu.	12,00	m		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
33	741110511	Lišta HF - LHD 40x40 HF, bezhalogenová, vč. koncovek, rohů, kotevního materiálu.	20,00	m		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
34									
35		Požární ucpávka včetně označovacích štítků	0,30	m2		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
36									
37	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	5,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
38	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	2,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
39	971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	3,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
40	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	4,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
41	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	0,10	t		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
42	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	0,10	t		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
43	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km	0,10	t		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
44	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes	0,10	t		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
45	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	0,10	t		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
46									
47		Ostatní							
48		Podružný instalační materiál a práce	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
49	220261101	Demontáž a opětovná montáž podhledu 600x600	16,80	m2		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
50		Úprava dveří/zárubně pro osazení el. zámku, protažení kabeláže	2,00	kpl		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
51		Bezpečnostní kování klika-koule pro stávající dveře včetně výměny	2,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
52	HZS3222	Koordinace s provozovatelem, správcem sítě	6,00	hod		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
53		Práce na stávajícím NN rozvaděči	1,00	kpl		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
54		Práce na stávajícím komunikátoru - úprava a propojení systémů	2,00	kpl		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
55	HZS1302	Stavební přípomoc, oprava malby, úklid	4,00	hod		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
56		Dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části, atesty	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
57		Zprovoznění a zkušební provoz	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
58		Meření metalického kabelu cat.6 vč. protokolu	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
59		Revize včetně protokolu	1,00	ks		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
60	HZS3222	Zaškolení obsluhy	3,00	hod		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
61		Převážní náklady a režie	1,00	kpl		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		CELKEM						0,00 Kč	
		Celkem SLP bez DPH						0,00 Kč	
		DPH 21%						0,00 Kč	
		Celkem SLP včetně DPH						0,00 Kč	